

4. 事前調査結果

発注者より仕様書に記載の無い屋根材について追加調査依頼があり、目視調査の結果分析対象建材として追加した。

1 階壁、天井、2 階壁の一部石膏ボードについては、震災後(平成 23 年以降)に改修工事を実施した履歴があった為調査対象外とした。

目視調査の結果を踏まえ、調査対象となる建材の内訳は表 1-3 に示す、外壁 1 種類、軒天 1 種類、床 6 種類、壁 3 種類、天井 4 種類、屋根材 1 種類であった。

確認された建材において、アスベストの含有が不明な 16 種類の建材を試料採取、分析調査に供することとした。

5. 分析調査結果

分析調査の結果は表 5-1 に示すとおり、採取した 16 検体のうち 6 検体からアスベストが検出された。

アスベスト分析結果の詳細は添付資料の石綿分析結果報告書に示す。

表 5-1 アスベスト分析調査結果一覧

No.	室名	部位	建材名	分析結果 含有の有無	含有層の 情報等	報告書番号
1	外部	外壁	仕上塗材	含有無し	-	EU748
2	外部	軒天	スレート板	クリソタイル 8.1%	本体から 検出	EU749
3	玄関	床	長尺シート	含有無し	-	EU750
4	玄関	壁	仕上塗材	含有無し	-	EU751
5	ホール	壁	モルタル	含有無し	-	EU752
6	ホール	天井	石膏ボード	含有無し	-	EU753
7	保健室	床	P タイル	クリソタイル 0.40%	本体から 検出	EU754
8	休憩室	壁	石膏ボード	クリソタイル 0.19%	5 層目紙材 から検出	EU755
9	体育館	床	長尺シート	含有無し	-	EU756

10	図書室	床	P タイル	クリソタイル 0.18%	本体から 検出	EU757
11	図書室	天井	石膏ボード	含有無し	-	EU758
12	5・6年教室	床	P タイル	クリソタイル 0.36%	本体から 検出	EU759
13	教材室	床	P タイル	クリソタイル 0.26%	本体から 検出	EU760
14	教材室	天井	ケイ酸カルシウム板	含有無し	-	EU761
15	教材室	天井	石膏ボード	含有無し	-	EU762
16	外部	屋根	アスファルトルー フィング	含有無し	-	EU763